

Số: 992/KH-BV

Than Uyên, ngày 12 tháng 8 năm 2026

KẾ HOẠCH

Súc rửa, làm sạch, khử khuẩn và lấy mẫu xét nghiệm hệ thống nước R.O phục vụ lọc máu nhân tạo năm 2026

Căn cứ Quyết định số 2482/QĐ-BYT ngày 13/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Thận nhân tạo;

Căn cứ hồ sơ thiết kế, tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn vận hành, bảo trì và khuyến cáo của nhà sản xuất hệ thống xử lý nước R.O đang được sử dụng tại Bệnh viện;

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Khu vực Thận nhân tạo và yêu cầu bảo đảm chất lượng nước sử dụng cho người bệnh lọc máu.

Bệnh viện đa khoa Than Uyên xây dựng Kế hoạch súc rửa, làm sạch, khử khuẩn và lấy mẫu xét nghiệm hệ thống nước R.O năm 2026, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Bảo đảm hệ thống xử lý, chứa và phân phối nước R.O phục vụ lọc máu nhân tạo hoạt động an toàn, ổn định; kiểm soát chất lượng nước và hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn, nội độc tố, cặn bẩn và màng sinh học trong hệ thống.

Thực hiện đầy đủ việc kiểm tra, làm sạch, súc rửa và khử khuẩn hệ thống nước R.O theo quy trình chuyên môn.

Duy trì bồn chứa, đường ống và các điểm cấp nước R.O trong tình trạng sạch, kín và hoạt động ổn định.

Thực hiện lấy mẫu nước R.O định kỳ để xét nghiệm vi sinh, nội độc tố và các chỉ tiêu hóa lý theo quy định và tiêu chuẩn chất lượng áp dụng.

Phát hiện sớm các trường hợp chất lượng nước không đạt để kịp thời xử lý.

2. Yêu cầu

Việc súc rửa phải được thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật được Bệnh viện phê duyệt và hướng dẫn của nhà sản xuất; bảo đảm cô lập hệ thống khỏi hoạt động lọc máu, súc rửa đầy đủ bồn chứa, đường ống cấp - hồi và các điểm cấp nước; loại bỏ cặn bẩn, chất tồn lưu và hóa chất sau khử khuẩn; kiểm tra các thông số vận hành và tồn dư hóa chất sau súc rửa. Chỉ đưa hệ thống

vào sử dụng khi các điều kiện an toàn và chất lượng nước đáp ứng yêu cầu theo quy định hiện hành. Thiết bị đảm bảo chất lượng, phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế.

II. NỘI DUNG

1. Vị trí lấy mẫu và chỉ tiêu xét nghiệm

- Rà soát nhu cầu sử dụng, đề xuất súc rửa, khử khuẩn và lấy mẫu xét nghiệm tại các vị trí lấy mẫu dự kiến gồm: sau màng R.O; bồn R.O; đầu đường cấp; cuối đường cấp; điểm cấp đến máy thận và các điểm nguy cơ khi cần.

- Xét nghiệm các chỉ tiêu gồm: vi sinh, Endotoxin và các chỉ tiêu hóa lý theo tiêu chuẩn chất lượng nước R.O mà Bệnh viện áp dụng. Theo tài liệu ban hành kèm Quyết định 2482/QĐ-BYT, ngày 13 tháng 4 năm 2018.

- Đơn vị thực hiện: Khoa Dược
- Đơn vị phối hợp: Khoa Hồi Sức Cấp Cứu
- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 7 năm 2026

2. Tổ chức thực hiện và lựa chọn nhà cung cấp

- Căn cứ nhu cầu của đơn vị đề xuất và kết quả rà soát của khoa Dược lập hồ sơ, lựa chọn nhà cung cấp theo đúng quy định.

- Đơn vị thực hiện: Phòng Kế hoạch - Tài chính - Điều dưỡng.
- Thời gian: Hoàn thành trong tháng 8 năm 2026

3. Tiếp nhận, bàn giao sử dụng

- Phối hợp với đơn vị thực hiện tiến hành tiếp nhận, bàn giao sử dụng.
- Đơn vị thực hiện: Khoa Dược.
- Đơn vị phối hợp: Phòng KH-TC-DD; các khoa, phòng liên quan.
- Thời gian: Hoàn thành trong tháng 9/2026

4. Kinh phí thực hiện

- Tổng kinh phí dự kiến: 67.000.000 đồng. Bằng chữ: *(Sáu mươi bảy triệu đồng chẵn)*.
- Nguồn kinh phí: Trích từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Khoa Dược tổ chức rà soát, đề xuất các dịch vụ súc rửa, làm sạch, lấy mẫu xét nghiệm hệ thống nước R.O, nhận bàn giao và hướng dẫn sử dụng tại

đơn vị.

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính - Điều dưỡng chủ trì tham mưu thẩm định hồ sơ, chứng từ và trình duyệt Ban giám đốc về hồ sơ thực hiện dịch vụ, các thủ tục thanh quyết toán, tổng hợp và lưu trữ chứng từ theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Khoa Hồi Súc Cấp Cứu được giao quản lý tài sản chịu trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm tài sản được giao.

Trên đây là Kế hoạch của Bệnh viện Đa khoa Than Uyên về việc súc rửa, làm sạch, khử khuẩn và lấy mẫu xét nghiệm hệ thống nước R.O năm 2026./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc(B/c);
- Các khoa, phòng;
- Lưu: VT, KD.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Cao Thị Thúy Hà

DANH MỤC THỰC HIỆN

(Kèm theo Kế hoạch số 992/KH-BV ngày 12/8/2026 của BVĐK Than Uyên)

STT	Nội dung thực hiện	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
1	Sục rửa hệ thống xử lý nước RO 350L/H và xét nghiệm mẫu nước RO	Lần	01	67.000.000	67.000.000	
	Tổng cộng: 01 khoản				67.000.000	